

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

GRAĐEVINA: *Osnovna škola Stanovi Zadar*
Sanacija spuštenih stropova hodnika i ulaza u školu

NARUČITELJ: *Osnovna škola Stanovi Zadar*

TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na
sanaciji spuštenih stropova hodnika i ulaza u OŠ Stanovi Zadar

Jed.mjere	Količina	Jedinič. cijena	Ukupni iznos
-----------	----------	-----------------	--------------

1. Pažljiva demontaža, odlaganje na mjesto koje odredi investitor, te ponovna montaža nakon završetka radova zavjesa zajedno sa pripadajućim nosačem.Zavjese visine 290 cm.U cijenu uključeni novi vijci te sav montažni pribor do potpune gotovosti te potrebna radna skela. Rad na visini do 300 cm.

m' 17,00

2. Demontaža-skidanje spuštenog stropa od aluminijskih lamela tip Hunter Douglas zajedno sa pripadajućom podkonstrukcijom, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.U cijenu uključena radna skela. Rad na visini do 300 cm.

m² 230,00

3. Pažljivo odspajanje i demontaža rasvjetne armature u spuštenom stropu, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.U cijenu uključena radna skela. Rad na visini do 300 cm.

kom 42,00

4. Dobava materijala i izvedba obloge stropa vodootpornim gipskartonskim pločama debljine 1,25 cm na tipskoj pocinčanoj podkonstrukciji (visina ovjesa cca 10-30 cm) učvršćenoj u armirano-betonsku ploču. U cijenu uključen sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva i izrezivanje potrebnih otvora (rasvjeta i sl.) te sve ostalo potrebno za dovođenje stropne plohe u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača.Stropove postavljati nakon montaže instalacije.U cijenu uključena pokretna radna skela.Rad na visini do 350 cm.

m² 55,00

	<i>Jed.mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinič. cijena</i>	<i>Ukupni iznos</i>
5. Dobava materijala i izvedba obloge stropa običnim gipskartonskim pločama debljine 1,25 cm na tipskoj pocinčanoj podkonstrukciji (visina ovjesa cca 10-30 cm) učvršćenoj u armirano-betonsku ploču. U cijenu uključen sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva i izrezivanje potrebnih otvora (rasvjeta i sl.) te sve ostalo potrebno za dovođenje stropne plohe u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača. Stropove postavljati nakon montaže instalacije. U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 350 cm.	m^2		175,00	
6. Grubo i fino žbukanje zidova i greda sa prethodnim nabacivanjem cementnog šprica. U cijenu uključena radna skela. Rad na visinu do 350 cm.	m^2		104,00	
7. Dobava i polaganje kabela NYM-J 3x1,5 mm ² za potrebe rasvjete. U cijenu uračunati polaganje polaganje ispod spuštenog stropa te spajanje sa novom rasvjjetnom armaturom sve do potpune funkcionalnosti.	m'		97,00	
8. Dobava, ugradba u spušteni strop i spajanje u funkcionalnu cjelinu stropne ugradne fluo svjetiljke 60x60, 4x18W.	kom		38,00	
9. Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu stropne ugradne svjetiljka tip "Prisma Drop" fi 26,5, IP 55 (original ili jednakovrijedno)	kom		6,00	
10. Bojanje unutarnjih zidova disperzivnim bojama u tonu prema postojećem. Nanošenje boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača.	m^2		300,00	

	<i>Jed.mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinič. cijena</i>	<i>Ukupni iznos</i>
11. Bojanje stropova od gips-kartonskih ploča disperzivnim bojama u tonu po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. U cijenu uključeno , nanošenje boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača.	m^2		175,00	
12. Bojanje stropova od vodootpornih gips-kartonskih ploča fasadnim bojama u tonu po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. U cijenu uključeno , nanošenje boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača.	m^2		55,00	
13. Dobava materijala i obrada stropa od vodootpornih gipskartonskih ploča. Obrada se izvodi na način da se na prethodno pripremljenu i grundiranu podlogu nanosi prvi sloj original fasadnog ljepila u koji se utapa pvc rabić mrežica. Kada se prvi sloj osuši nanosi se drugi sloj fasadnog ljepila sve spremno za bojanje. U cijenu uključeni svi kutni profili sve do potpune gotovosti.	m^2		55,00	
14. Demontaža drvenih harmo vrata vel. 880x270 cm zajedno sa pripadajućim vodilicama i nosačima, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.	kom		1,00	
15. Demontaža unutarnjih drvenih vrata (krilo+dovratnik), utovar u vozilo i odvoz na deponiju.Demontažu izvoditi pažljivo da se što manje ošteti obloga poda. a/ vrata vel. 195x270 cm	kom		1,00	

	<i>Jed.mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinič. cijena</i>	<i>Ukupni iznos</i>
17. Dobava i ugradba unutarnjih vrata koja se izvode od aluminijskih profila i ispune od panela ili ostakljenih (krilo podjeljeno na dva polja). U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal, okov, cilindar brava, gumeni zaustavljači na podu sve do potpune funkcionalnosti vrata.U cijenu uključena gruba i fina zidarska obrada i bojanje špaleta nakon ugradbe stolarije. a/ vrata dvokrilna sa nadsvjetлом vel. 195x270 cm-ostakljena mutnim stakлом	kom		1,00	

18. Pažljivo zapilavanje i skidanje klasičnog parketa u širini 15 cm na pragu vrata, te dobava i postava novog hrastovog praga dim. 15x3 cm.U cijenu uključeno lakiranje praga.

m' 2,00

UKUPNO
pdv 25%
SVEUKUPNO

PONUĐAČ: