

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA**

**GRAĐEVINA:** *Područna škola Crno*  
*Uređenje školskog dvorišta - 1. faza*

**NARUČITELJ:** *Osnovna škola Stanovi Zadar*

**TROŠKOVNIK**  
**za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na**  
**uređenju školskog dvorišta na Područnoj školi Crno - 1. faza**

Jed.mjere	Količina	Jedinič. cijena	Ukupni iznos
-----------	----------	-----------------	--------------

**A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA**

1. Demontaža ograde dvorišta koja je izvedena od čeličnih stupova Ø 40 mm i žičanog pletiva, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Visina ograde 200 cm.

m<sup>2</sup>                      100,00

2. Rušenje betonskog ogradnog zida zajedno sa temeljom, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. U cijenu uključeno usitnjavanje na veličinu pogodnu za utovar u vozilo. Obračun po m<sup>3</sup> materijala u sraslom stanju.

m<sup>3</sup>                      17,00

3. Rušenje armirano-betonskih zidova i ploče cisterne za vodu, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. U cijenu uključeno usitnjavanje na veličinu pogodnu za utovar u vozilo. Obračun po m<sup>3</sup> materijala u sraslom stanju.

m<sup>3</sup>                      30,00

**Napomena:** U cijenu uključena naknada deponije za deponijrani materijal.

**UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA**

**B/ ZEMLJANI RADOVI**

1. Strojni iskop terena A-C kategorije za temelje ogradnih zidova, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m<sup>3</sup> materijala u sraslom stanju.

m<sup>3</sup>                      18,00

**Napomena:** U cijenu uključena naknada deponije za deponijrani materijal.

**UKUPNO ZEMLJANI RADOVI**

### **C/ BETONSKI I AB RADovi**

1. Dobava materijala te betoniranje temelja ogradnih zidova sa betonom oznake C 25/20.

	$m^3$	18,00
--	-------	-------

2. Dobava, izrada, demontaža i čišćenje oplata, armiranje i betoniranje ogradnih zidova visine 100 cm i debljine 20 cm.

a/ oplata	$m^2$	100,00
b/ beton oznake C 25/30	$m^3$	10,00
c/ armatura	kg	600,00

### **UKUPNO BETONSKI I AB RADovi**

### **D/ ZIDARSKI RADovi**

1. Dobava materijala te grubo i fino žbukanje ogradnih zidova sa prethodnim nabacivanjem cementnog šprica.

	$m^2$	95,00
--	-------	-------

### **UKUPNO ZIDARSKI RADovi**

### **E/ BRAVARSKI RADovi**

1. Dobava i postava tipske montažne panel ograde tip Betafence Nylofor 3D ( ili jednakovrijedno) u tamno zelenoj boji. U cijenu uključeni stupovi te sav materijal potreban za ugradnju sve do potpune gotovosti. Montaža ograde u svemu prema uputama proizvođača. Ograda se montira na betonski zid. Obračun po m' montirane ograde.

a/ ograda visine 150 cm	$m'$	51,00
-------------------------	------	-------

### **UKUPNO BRAVARSKI RADovi**

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

**A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA**

**B/ ZEMLJANI RADOVI**

**C/ BETONSKI I AB RADOVI**

**D/ ZIDARSKI RADOVI**

**E/ BRAVARSKI RADOVI**

<b>UKUPNO</b>	
<b>PDV 25%</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>	

**PONUĐAČ:**